
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421141-4 Instalowanie przegród
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

:

NAZWA INWESTYCJI : REMONT/MODERNIZACJA ŁAZIENEK UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
ETAP I - SANITARIATY DZIEWCZĄT

ADRES INWESTYCJI : 42-480 PORĘBA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 4

INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

ADRES INWESTORA : 42-480 PORĘBA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 4

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : 1 lipiec 2021r

WYKONAWCA :

Główny Specjalista d/s
Kosztorysowania

mgr inż. Jacek Komejko

INWESTOR :

Data opracowania
1 lipiec 2021r

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT/MODERNIZACJA 4 ŁAZIENEK UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 4 W POREBIE			
1	ŁAZIENKA DZIEWCZĄT KLAS I-IV NA 1 PIĘTRZE	1	36
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	9
1.2	ROBOTY MUROWE I TYNKOWE	10	19
1.3	WYKOŃCZENIE POSADZKI	20	24
1.4	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	25	31
1.5	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	32	35
1.6	ŚCIANKI SANITARNE	36	36
2	ŁAZIENKA DZIEWCZĄT KLAS V-VIII NA 2 PIĘTRZE	37	72
2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	37	45
2.2	ROBOTY MUROWE I TYNKOWE	46	55
2.3	WYKOŃCZENIE POSADZKI	56	60
2.4	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	61	67
2.5	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	68	71
2.6	ŚCIANKI SANITARNE	72	72

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT/MODERNIZACJA 4 ŁAZIENEK UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 4 W POREBIE						
1			ŁAZIENKA DZIEWCZĄT KLAS I-IV NA 1 PIĘTRZE			
1.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	SST 07.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5,00	5,00
					RAZEM	5,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-02 Pom.4	SST 07.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,21+1,85+1,10*3)*2,05	m ² m ²	17,14	17,14
					RAZEM	17,14
3 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	SST 07.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek poz.25	m ² m ²	51,16	51,16
					RAZEM	51,16
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	SST 07.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.21	m ² m ²	17,68	17,68
					RAZEM	17,68
5 d.1.1	KNR 4-01 0211-01 0.4	SST 07.00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.3 poz.4	m ² m ² m ²	51,16 17,68	68,84
					RAZEM	68,84
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	SST 07.00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.3 poz.28	m ² m ² m ²	51,16 29,98	81,14
					RAZEM	81,14
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	SST 07.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0,15 poz.3*0,02 poz.4*0,02 poz.5*0,01 poz.6*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2,57 1,02 0,35 0,69 1,62	6,25
					RAZEM	6,25
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	SST 07.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.7	m ³ m ³	6,25	6,25
					RAZEM	6,25
9 d.1.1	kalk. własna	SST 07.00	Opłata za składowanie gruzu poz.7	m ³ m ³	6,25	6,25
					RAZEM	6,25
1.2			ROBOTY MUROWE I TYNKOWE			
10 d.1.2	KNR 4-01 0304-02 Pom.3	SST 01.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,80*2,05*0,42	m ³ m ³	0,69	0,69
					RAZEM	0,69
11 d.1.2	KNR AT-40 0306-01 Pom.3 drzwi drzwi Pom.4 drzwi	SST 04.00	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie (3,21+2,70)*2*3,10+0,91*0,20 -0,80*2,00 -0,90*2,00+(0,90+2,00*2)*0,20 (3,69+4,03)*2*3,10 -0,80*2,00+(0,80+2,00*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ²	36,82 -1,60 -0,82 47,86 -1,12	81,14
					RAZEM	81,14
12 d.1.2	KNR 4-01 0336-07	SST 07.00	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20	m m	1,20	1,20
					RAZEM	1,20
13 d.1.2	KNR K-30 0107-02	SST 01.00	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 70/238 mm 1,20*5	m m	6,00	6,00
					RAZEM	6,00
14 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	SST 01.00	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,20+(0,30+0,42+0,30)	m ² m ²	2,22	2,22

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.2	KNR 4-01 0704-03	SST 01.00	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.14	m ² m ²	RAZEM 2,22	2,22
16 d.1.2	KNR 4-01 0704-02	SST 01.00	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.15	m ² m ²	RAZEM 2,22	2,22
17 d.1.2	KNR 4-01 0710-14	SST 04.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 5,00	m ² m ²	RAZEM 5,00	5,00
18 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 15,00	m ² m ²	RAZEM 15,00	15,00
19 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.18	m ² m ²	RAZEM 15,00	15,00
1.3			WYKONCZENIE POSADZKI		RAZEM	15,00
20 d.1.3	ZKNR C-2 0605-03	SST 05.00	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.21	m ² m ²	RAZEM 17,68	17,68
21 d.1.3	KNR K-04 0602-05 Pom.3 Pom.4	SST 05.00	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 6,33 11,35	m ² m ² m ²	RAZEM 6,33 11,35	17,68
22 d.1.3	KNR K-04 0602-01	SST 05.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.21	m ² m ²	RAZEM 17,68	17,68
23 d.1.3	KNR AT-23 0101-03	SST 05.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje poz.22	m ² m ²	RAZEM 17,68	17,68
24 d.1.3	KNR AT-23 0206-07	SST 05.00	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.23	m ² m ²	RAZEM 17,68	17,68
1.4			WYKONCZENIE ŚCIAN		RAZEM	51,16
25 d.1.4	KNR K-04 0602-02 Pom.3 drzwi drzwi Pom.4 drzwi	SST 05.00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (3,21+2,70)*2*2,00+0,91*0,20 -0,80*2,00 -0,90*2,00+(0,90+2,00*2)*0,20 (3,69+4,03)*2*2,00 -0,80*2,00+(0,80+2,00*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 23,82 -1,60 -0,82 30,88 -1,12	51,16
26 d.1.4	KNR AT-22 0101-03	SST 05.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.25	m ² m ²	RAZEM 51,16	51,16
27 d.1.4	KNR AT-22 0204-07	SST 05.00	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.26	m ² m ²	RAZEM 51,16	51,16
28 d.1.4	KNR 2-02 2008-01 Pom.3 Pom.4	SST 04.00	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym (3,21+2,70)*2*1,10 (3,69+4,03)*2*1,10	m ² m ² m ²	RAZEM 13,00 16,98	29,98
					RAZEM	29,98

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.4	KNR 2-02 2008-08	SST 04.00	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm poz.28	m ² m ²	 29,98	 29,98
30 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.28	m ² m ²	 29,98	 29,98
31 d.1.4	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.30	m ² m ²	 29,98	 29,98
1.5			WYKOŃCZENIE SUFITÓW		RAZEM	29,98
32 d.1.5	KNR 4-01 0713-02 Pom.1 Pom.2	SST 04.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 6,33 11,35	m ² m ² m ²	 6,33 11,35	 17,68
33 d.1.5	KNR 2-02 2009-02 analogia	SST 04.00	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.32	m ² m ²	 17,68	 17,68
34 d.1.5	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.33	m ² m ²	 17,68	 17,68
35 d.1.5	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.34	m ² m ²	 17,68	 17,68
1.6			ŚCIANKI SANITARNE		RAZEM	17,68
36 d.1.6	KNR-W 2-02 1029-05 Pom.4	SST 02.00	Ścianki ustępowe (3,21+1,85+1,10*3)*2,00	m ² m ²	 16,72	 16,72
2			ŁAZIENKA DZIEWCZĄT KLAS V-VIII NA 2 PIĘTRZE		RAZEM	16,72
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
37 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	SST 07.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
38 d.2.1	KNR 4-01 0348-02 Pom.4	SST 07.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,21+1,85+1,10*3)*2,05	m ² m ²	 17,14	 17,14
39 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	SST 07.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek poz.61	m ² m ²	 51,16	 51,16
40 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	SST 07.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.57	m ² m ²	 17,68	 17,68
41 d.2.1	KNR 4-01 0211-01 0.4	SST 07.00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.39 poz.40	m ² m ² m ²	 51,16 17,68	 68,84
42 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	SST 07.00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, plastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.39 poz.64	m ² m ² m ²	 51,16 29,98	 81,14
43 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	SST 07.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.38*0,15 poz.39*0,02 poz.40*0,02 poz.41*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	 2,57 1,02 0,35 0,69	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.42*0,02	m ³	1,62	
					RAZEM	6,25
44 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	SST 07.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.43	m ³ m ³	 6,25	
					RAZEM	6,25
45 d.2.1	kalk. własna	SST 07.00	Oplata za składowanie gruzu poz.43	m ³ m ³	 6,25	
					RAZEM	6,25
2.2			ROBOTY MUROWE I TYNKOWE			
46 d.2.2	KNR 4-01 0304-02 Pom.3	SST 01.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,80*2,05*0,42	m ³ m ³	 0,69	
					RAZEM	0,69
47 d.2.2	KNR AT-40 0306-01 Pom.3 drzwi drzwi Pom.4 drzwi	SST 04.00	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie (3,21+2,70)*2*3,10+0,91*0,20 -0,80*2,00 -0,90*2,00+(0,90+2,00*2)*0,20 (3,69+4,03)*2*3,10 -0,80*2,00+(0,80+2,00*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 36,82 -1,60 -0,82 47,86 -1,12	
					RAZEM	81,14
48 d.2.2	KNR 4-01 0336-07	SST 07.00	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20	m m	 1,20	
					RAZEM	1,20
49 d.2.2	KNR K-30 0107-02	SST 01.00	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 70/238 mm 1,20*5	m m	 6,00	
					RAZEM	6,00
50 d.2.2	KNR 4-01 0703-02	SST 01.00	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,20+(0,30+0,42+0,30)	m ² m ²	 2,22	
					RAZEM	2,22
51 d.2.2	KNR 4-01 0704-03	SST 01.00	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.50	m ² m ²	 2,22	
					RAZEM	2,22
52 d.2.2	KNR 4-01 0704-02	SST 01.00	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.51	m ² m ²	 2,22	
					RAZEM	2,22
53 d.2.2	KNR 4-01 0710-14	SST 04.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 5,00	m ² m ²	 5,00	
					RAZEM	5,00
54 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 15,00	m ² m ²	 15,00	
					RAZEM	15,00
55 d.2.2	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.54	m ² m ²	 15,00	
					RAZEM	15,00
2.3			WYKOŃCZENIE POSADZKI			
56 d.2.3	ZKNR C-2 0605-03	SST 05.00	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.57	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
57 d.2.3	KNR K-04 0602-05 Pom.3 Pom.4	SST 05.00	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 6,33 11,35	m ² m ² m ²	 6,33 11,35	
					RAZEM	17,68
58 d.2.3	KNR K-04 0602-01	SST 05.00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.57	m ²	17,68	
					RAZEM	17,68
59 d.2.3	KNR AT-23 0101-03	SST 05.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje poz.58	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
60 d.2.3	KNR AT-23 0206-07	SST 05.00	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.59	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
2.4			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
61 d.2.4	KNR K-04 0602-02 Pom.3 drzwi drzwi Pom.4 drzwi	SST 05.00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (3,21+2,70)*2*2,00+0,91*0,20 -0,80*2,00 -0,90*2,00+(0,90+2,00*2)*0,20 (3,69+4,03)*2*2,00 -0,80*2,00+(0,80+2,00*2)*0,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23,82 -1,60 -0,82 30,88 -1,12	
					RAZEM	51,16
62 d.2.4	KNR AT-22 0101-03	SST 05.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.61	m ² m ²	 51,16	
					RAZEM	51,16
63 d.2.4	KNR AT-22 0204-07	SST 05.00	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.62	m ² m ²	 51,16	
					RAZEM	51,16
64 d.2.4	KNR 2-02 2008-01 Pom.3 Pom.4	SST 04.00	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym (3,21+2,70)*2*1,10 (3,69+4,03)*2*1,10	m ² m ² m ²	 13,00 16,98	
					RAZEM	29,98
65 d.2.4	KNR 2-02 2008-08	SST 04.00	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm poz.64	m ² m ²	 29,98	
					RAZEM	29,98
66 d.2.4	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.64	m ² m ²	 29,98	
					RAZEM	29,98
67 d.2.4	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.66	m ² m ²	 29,98	
					RAZEM	29,98
2.5			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
68 d.2.5	KNR 4-01 0713-02 Pom.1 Pom.2	SST 04.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 6,33 11,35	m ² m ² m ²	 6,33 11,35	
					RAZEM	17,68
69 d.2.5	KNR 2-02 2009-02 analogia	SST 04.00	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.68	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
70 d.2.5	KNR 2-02 1505-03 ściany	SST 06.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.69	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
71 d.2.5	KNR 2-02 1505-04	SST 06.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.70	m ² m ²	 17,68	
					RAZEM	17,68
2.6			ŚCIANKI SANITARNE			
72 d.2.6	KNR-W 2-02 1029-05 Pom.4	SST 02.00	Ścianki ustępowe (3,21+1,85+1,10*3)*2,00	m ² m ²	 16,72	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	16,72