

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**WRAZ ZE WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH**  
**ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D19-D18; D18-D9 "OSIEDLE NA STOKU" PORĘBA; ul. Partyzantów.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej , dla potrzeb terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie po nazwą „Osiedle na Stoku”. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie, został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poręba Nr uchwały LIV/563/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu. Obszar objęty inwestycją , nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie oraz nie koliduje z istniejącą zielenią – brak konieczności wycinki drzew. Gmina Poręba posiada Decyzję nr 31/2023 o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Zawierciańskiego sygn. Nr A.6740.998.2022.MJ, której nadano ostateczność w dniu 02.02.2023r.

**Zakres prac w zakresie kanalizacji sanitarnej:**

- Zakres robót obejmuje:
- wykopy w gruncie mechaniczne,
- umocnienia ścian wykopów umocnieniami systemowymi,
- podsypka i opsyпка z gruntu rodzimego i dowiezonego,
- budowę przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych SDR34 SN 8; DN 315mm,
- budowę studni kanalizacyjnej betonowej 1000 mm
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów mechaniczne,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopów,
- wywóz nadmiaru gruntu i przywóz materiału do zasypania wykopów z utylizacją
- pompowanie wody z wykopów np. dziennika pompowania potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Po zakończeniu robót Wykonawca wykonana dokumentację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w

Zawierciu. Wykonanie wszystkich robót zgodnie ze SWZ wraz z załącznikami.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót w **załączniku nr 6 do SWZ**, a zakres robót określa: dokumentacja projektowa stanowiąca **załącznik nr 8 do SWZ**, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót **załącznik nr 7 do SWZ**.

**Uwaga: Wykonawca ma zrealizować tylko fragment kanału deszczowego pomiędzy wykonanymi już studniami D9 i D19.**

### **3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

### **4. Przedmiotowe środki dowodowe:**

**Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.**

Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

### **Uwaga:**

1. Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Koszt dokonanej wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu **kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej** uzgodniony z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

### **Ponadto:**

1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
2. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót w zgodzie z warunkami zabudowy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

3. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w tym względzie kierownik budowy opracuje plan BIOZ.
4. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
5. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
6. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
8. Nie przewiduje się odzysku materiałów pochodzących z demontażu do ponownego wykorzystania. Żłom winien być zabezpieczony przez Wykonawcę, przekazany do składowiska złomu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży złomu są należnością Zamawiającego.
9. Pozostałe materiały z rozbiórek i demontażu powinny zostać wywiezione i zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach, na koszt Wykonawcy. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w języku polskim.
10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji od Inwestora na zastosowanie materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia na 3 dni robocze przed ich planowanym zabudowaniem.
11. Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót. Wykonawca zapewni bezpieczne funkcjonowanie chodników i jezdni w zakresie komunikacji pieszej i dostaw.

12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych przez inspektora.
13. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na okres budowy i zatwierdzi go w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia inspektorowi, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót.
15. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych podmiotów, w tym organów administracji, wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność przeprowadzenia postępowań administracyjnych, koszty z nimi związane poniesienie wykonawca.
16. Zatrudnianie osób na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
  - a. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników realizujących robotę budowlaną objętą niniejszą umową, w szczególności osób wykonujących prace fizyczne związane w wykonywaniem robót budowlanych niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni - czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót).
  - b. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby ujęte w oświadczeniu o zatrudnieniu pracowników, o którym mowa powyżej, tj. osoby wykonujące czynności określone w kosztach bezpośrednich w przedmiarze robót były zatrudnione w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę lub innym stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.