

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych  
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZECZ UTWORZENIE PLACU MIEJSKIEGO  
WTĄZ Z TĘŻNIĄ I STREFĄ ODPOCZYNKU  
ADRES INWESTYCJI : UUL.PRZEMYSŁOWA 42- 480 PORĘBA  
INWESTOR : GMINA PORĘBA  
ADRES INWESTORA : 42- 480 PORĘBA UL.DWORCOWA 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik aktualizacja  
DATA OPRACOWANIA : 4.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4.04.2025

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar opracowania znajduje się w Porębie przy ul. Przemysłowej i dotyczy przekształcenia terenu dawnego targowiska miejskiego w plac miejski z infrastrukturą wypoczynkową.

Teren projektowanego placu miejskiego został prostokreślnie podzielony na następujące strefy miejskie i wypoczynkowe:

- główny plac
- małe place z ławkami parkowymi i siedziskami stalowymi i bet. i donicami stalowymi

Wszystkie strefy skomunikowane są chodnikami uzupełniającymi, po których będzie się odbywać ruch pieszy oraz w wybranych częściach kołowy.

Plac zostanie przeznaczony na różne wydarzenia kulturalne, umożliwiające wjazd samochodów typu foodtruck na plac główny i place towarzyszące.

Zakres prac w większej części został już zrealizowany. Należy zakończyć budowę zgodnie z akresem ujętym w przedmiarze.

Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 130 poz.1389 z późniejszymi zmianami ) "W sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>MAŁA ARCHITEKTURA ST D-18.01.01</b>			
<b>1.1</b>			<b>Architektura parkowa donice i ławki</b>			
1	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Dostawa i montaż donic betonowych o wym. 70x70 cm h=70 cm w rej. maszynowni	kpl.		
1			5	kpl.	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek bet. o wym. 80x50x45 cm Rys. A11 Moduł 1	kpl.		
1			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek bet. o wym. 80x270x45 cm z siedziskiem drewna egzotycznego / iroko w kolorze naturalnym (bez barwienia), impregnacja wysokiej klasy oleje do drewna egzotycznego, stal zwykła ocynk Rys. A11 Moduł 3 lakierowana proszkowo	kpl.		
1			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek o wym. : 80x270x45 cm z drewna egzotycznego / iroko w kolorze naturalnym (bez barwienia) , impregnacja: wysokiej klasy oleje do drewna egzotycznego, stal zwykła ocynk lakierowana proszkowo Rys. A11 Moduł 4.	kpl.		
1			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Dostawa i montaż donic o wym. 80x270x45 cm stal zwykła ocynk. lakierowana proszkowo Rys. A11 Moduł 2	szt		
1			5	szt	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6	KNNR 5 d.1. 1008-02 <sup>1)</sup>	D 18.01.01	Montaż opraw. Oprawa typu B liniowa RGBW IP68 do montażu w gruncie z dopuszczalnym naciskiem nie mniejszym niż 2000kg	kpl.		
1			34	kpl.	34,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
7	d.1. kalk. własna	D-18.01.01	Elementy wykonawcze systemu DMX (Sterownik główny, zasilacze, repeatery, router, ewentualnie tablet do sterowania)	kpl.		
1			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001