

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja sal 18A i 18 Przedszkola Miejskiego nr 1 w ramach realizacji proj. "Doposażenie w specjalist. sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami wraz z przeszkoleniem nauczycieli w PM 1 w Porębie oraz w oddz. w SP 2 w Porębie"

ADRES INWESTYCJI : Poręba ul. Zakładowa 15

INWESTOR : Gmina Poręba w Porębie

ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik

DATA OPRACOWANIA : 25.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2020

Data zatwierdzenia

**Z up. BURMISTRZA MIASTA PORĘBA
SEKRETARZ MIASTA PORĘBA**

Barbara Baran
Barbara Baran

15.12.2020

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja sal nr 18A, 18 Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie ul. Zakładowa 15

Zakres robót obejmuje:

- montaż nadproża prefabrykowanego np. ceramiczne zespolone z belkami sprężonymi typu LEIER STRONG N-115x71 dług. 1,45 m
- przygotowanie istn. podłoża - gruntowanie emulsją typu ATLAS UNI-GRUNT
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowanie tynków wewn. farbę np. typu BOLIX
- malowanie lamperii farbą silikonową bezbarwną
- montaż ścianki g-k na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną wełną mineralną
- wymiana baterii umywalkowej i syfonu oraz umywalki
- montaż drzwi p.poż. z ościeżnicą.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja sal nr 18A, 18 w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie na realizację zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami					
1		SALA NR 18A			
1	Kalkulacja d.1 własna	Zabezpieczenie z przestawianiem elementów nie malowanych w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 2,2*3,0	m ² m ²	 6,60	 6,60
3	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 2,1*1,05*0,25	m ³ m ³	 0,55	 0,55
4	Kalkulacja d.1 indywidualna 1	Nadproża np. ceramiczne zespolone z belkami sprężonymi typu LEIER STRONG N-115x71 dług. 1,45 m (otwór 1,0 m)	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
5	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 1,0+2,0*2	m m	 5,00	 5,00
6	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z izolacją akustyczną z wełny min. 5,90*3,10+2,2*3,0	m ² m ²	 24,89	 24,89
7	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5,9+6,5)*2*3,1+(5,9*6,5)	m ² m ²	 115,23	 115,23
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 115,23	m ² m ²	 115,23	 115,23
9	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,5*2*4+2,0*2	m m	 16,00	 16,00
10	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 115,23	m ² m ²	 115,23	 115,23
11	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową typu np. BOLIX 115,23	m ² m ²	 115,23	 115,23
12	KNR-W 2-02 d.1 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (bezbarwą) podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia na wys. 1,60 m od podłogi (5,9+6,5)*2*1,6	m ² m ²	 39,68	 39,68
13	KNR-W 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi 5,9*6,5	m ² m ²	 38,35	 38,35
14	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5, układane na piance wraz z listwami przypodłogowymi 38,35	m ² m ²	 38,35	 38,35
15	Kalkulacja d.1 własna	Renowacja zabudowy z listew grzejników c.o. - wymiana uszkodzonych listew, wstawienie nowychw miejsce brakujących, malowanie lakierem bezbarwnym 1,0*(0,7+0,29*2)*4	kpl. kpl.	 5,12	 5,12
16	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacją) 0,9	m ³ m ³	 0,90	 0,90
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 0,9	m ³ m ³	 0,90	 0,90
2		SALA NR 18			
18	Kalkulacja d.2 własna	Zabezpieczenie z przestawianiem elementów nie malowanych w pomieszczeniu	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT (7,9+5,9)*2*3,1+(7,9*5,9)	m ²		
			m ²	132,17	
				RAZEM	132,17
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 132,17	m ²		
			m ²	132,17	
				RAZEM	132,17
21	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,0*2+1,5*2*5	m		
			m	19,00	
				RAZEM	19,00
22	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 132,17	m ²		
			m ²	132,17	
				RAZEM	132,17
23	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową np. typu BOLIX 132,17	m ²		
			m ²	132,17	
				RAZEM	132,17
24	KNR-W 2-02 d.2 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,60 m od podłogi (7,9+5,9)*2*1,6	m ²		
			m ²	44,16	
				RAZEM	44,16
25	KNR-W 4-01 d.2 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi 7,9*5,9	m ²		
			m ²	46,61	
				RAZEM	46,61
26	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5, układane na piance wraz z listwami przypodłogowymi 46,61	m ²		
			m ²	46,61	
				RAZEM	46,61
27	Kalkulacja d.2 własna	Renowacja zabudowy z listew grzejników c.o. - wymiana uszkodzonych listew, wstawienie nowychw miejsce brakujących, malowanie lakierem bezbarwnym 1,0*(0,7+0,29*2)*5	m ²		
			m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
28	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacja) 1,5	m ³		
			m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
31	KNR-W 4-01 d.2 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,5	m ³		
			m ³	1,50	
				RAZEM	1,50