

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja sali nr 17 Przedszkola Miejskiego nr 1 w ramach realizacji projektu "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w PM 1 w Porębie"

ADRES INWESTYCJI : Poręba ul. Zakładowa 15

INWESTOR : Gmina Poręba w Porębie

ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik

DATA OPRACOWANIA : 25.11.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania  
25.11.2020

INWESTOR:

**Z up. BURMISTRZA MIASTA PORĘBA**

**SEKRETARZ MIASTA PORĘBA**

*Barbara Baran*  
**Barbara Baran**

Data zatwierdzenia

*15.12.2020*

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja sal nr 17 Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie ul. Zakładowa 15

Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie istn. podłoża - gruntowanie emulsją typu ATLAS UNI-GRUNT
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowanie tynków wewn. farbą np. typu BOLIX
- malowanie lamperii farbą silikonową bezbarwną
- montaż ścianki g-k na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną wełną mineralną
- wymiana baterii umywalkowej i syfonu oraz umywalki
- montaż drzwi p.poż. z ościeżnicą.

Kosztorys inwestorski został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 130 poz.1389 z późniejszymi zmianami ) "W sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Adaptacja sali nr 17 w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie na stworzenie nowych miejsc przedszkolnych</b>					
1		<b>SALA NR 17</b>			
1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie z przestawianiem elementów nie malowanych w pomieszczeniu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	(5,8+9,6)*2*3,1	m <sup>2</sup>	95,48	
				RAZEM	95,48
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05 analogia	2,0*1,0	m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 (z rozbiórki)	szt.		
d.1	1025-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe stalowe p.poż. EI60 wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (jedne z rozbiórki)	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	2,0*1,0	m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.1	0708-02	2,0*2+1,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
7	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1	2010-03	(2,0+2,0)*3,10	m <sup>2</sup>	12,40	
				RAZEM	12,40
8	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02 analogia	(9,6+5,8)*2*3,1+(9,6*5,8)+(2,0+2,0)*2*3,1+1,3*3,1	m <sup>2</sup>	179,99	
				RAZEM	179,99
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	179,99	m <sup>2</sup>	179,99	
				RAZEM	179,99
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	3,1+2,0*2+1,5*2*5	m	22,10	
				RAZEM	22,10
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	179,99	m <sup>2</sup>	179,99	
				RAZEM	179,99
12	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową typu np. BOLIX	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02	179,99	m <sup>2</sup>	179,99	
				RAZEM	179,99
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (bezbarwą) podłoża gipsowych bez szpachlowania - lamperia na wys. 1,60 m od podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1508-06	(5,8+9,6)*2*1,6	m <sup>2</sup>	49,28	
				RAZEM	49,28
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przypodłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05 analogia	5,8*9,6	m <sup>2</sup>	55,68	
				RAZEM	55,68
15	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5, układane na piance wraz z listwami przypodłogowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	5,8*9,6	m <sup>2</sup>	55,68	
				RAZEM	55,68
16	Kalkulacja własna	Renowacja zabudowy z listew grzejników c.o. - wymiana uszkodzonych listew, wstawienie nowychw miejsce brakujących, malowanie lakierem bezbarwnym	kpl.		
d.1		1,0*(0,7+0,29*2)*5	kpl.	6,40	
				RAZEM	6,40
17	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0219-04	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wraz z utylizacja) 1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
20	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
<b>2</b>		<b>ADAPTACJA WEJSCIA DO SALI 17</b>			
21	KNR 4-01 d.2 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 9,5	m m	9,50	
				RAZEM	9,50
22	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 9,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,50	
				RAZEM	9,50
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,50	
				RAZEM	9,50
24	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5, układane na piance wraz z listwami przypodłogowymi 1,8*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88	
				RAZEM	2,88
25	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 2,3*3,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,13	
				RAZEM	7,13
26	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzłokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami nawiewnymi 0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
28	Kalkulacja d.2 własna	Uzupełnienie posadzki wykładziną PCW 3,0*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
29	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT (2,0+1,6+1,6)*3,1+(2,0*1,6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,32	
				RAZEM	19,32
30	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 19,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,32	
				RAZEM	19,32
31	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,0*2*4	m m	16,00	
				RAZEM	16,00
32	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 19,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,32	
				RAZEM	19,32
33	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową np. typu BOLIX 19,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,32	
				RAZEM	19,32
34	KNR-W 2-02 d.2 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania - lamperia na wysokość 1,60 m od podłogi (2,0+1,6+1,6)*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,32	
				RAZEM	8,32