

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Porębie  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Przemysłowa, 42-480 Poręba  
INWESTOR : Gmina Poręba  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik  
DATA OPRACOWANIA : 19.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.11.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:

- Wygrodenie terenu prowadzenia prac
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska
- wzmocnienie nawierzchni przed wykonaniem nakładki
- impregnacja istniejącego podłoża boiska pod wykonanie retopingu z poliuretanu
- wykonanie nowej nawierzchni -2 warstwowej nakładki poliuretanowej
- odtworzenie linii podziałowych boiska
- demontaż istn. urządzeń do koszykówki i do siatkówki
- dostawa i montaż nowych urządzeń do koszykówki i siatkówki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko ORLIK 2012" w Porębie</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ST 1.00</b>			
1	kalk. własna	Wygradzenie terenu w miejscu prowadzenia prac modernizacyjnych nawierzchni boiska	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 9-27	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie istniejącej nawierzchni boiska	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05 <sup>1)</sup> analogia	614,638	m <sup>2</sup>	614,64	
				RAZEM	614,64
3	kalk. własna	Impregnacja istniejącego podłoża boiska pod wykonanie retopingu z poliuretanu	m <sup>2</sup>		
d.1		614,638	m <sup>2</sup>	614,64	
				RAZEM	614,64
4	kalk. własna	Uzupełnienie wytartych ubytków granulatem EPDM	m <sup>2</sup>		
d.1		3,0	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
5	<sup>2)</sup> kalk. własna	Dwukrotne wykonanie natrysku poliuretanowego na nawierzchni boiska - 2 warstwowa nakładka poliuretanowa o łącznej grubości 2-3 mm bez zmiany koloru (czerwony)	m <sup>2</sup>		
d.1		614,638	m <sup>2</sup>	614,64	
				RAZEM	614,64
6	kalk. własna	Odtworzenie linii podziałowych nawierzchni boiska linie o szer. 5 cm	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów odpadowych po zakończonych pracach modernizacyjnych wraz z utylizacją na odl. do 10 km	kpl.		
d.1	0108-11 0108-12 <sup>3)</sup> kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE ST 2.00</b>			
8	kalk. własna	Demontaż istn. koszy do koszykówki na ramie metalowej na konstrukcji 2 - słupowej	kpl.		
d.2		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	kalk. własna	Demontaż zestawu do siatkówki na 2 - słupach	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na złomowisko na odl. do 10 km ze zwrotem za złom do Zamawiającego	kpl.		
d.2	0108-11 0108-12 <sup>3)</sup> kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	kalk. własna	Montaż elementów do koszykówki wraz z dostawą elementów: kosze do koszykówki - 2 szt. tablica do koszykówki laminowana na ramie metalowej ocynk. malowanej proszkowo na konstr. 2 - słupowej siatka do obręczy łańcuchowa słupy stal. 2 szt. ocynk. malowane proszkowo	kpl.		
d.2		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	kalk. własna	Montaż zestawu do siatkówki wraz z dostawą elementów: słupki stalowe ocynk. malowane proszkowo - 2 szt. siatka do siatkówki linka górna stalowa, kolor czarny z antenkami	kpl.		
d.2		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014
2	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996