

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ UTWORZENIE PLACU MIEJSKIEGO
WTAZ ZE STREFĄ ODPOCZYNKU
ADRES INWESTYCJI : UUL.PRZEMYSŁOWA 42- 480 PORĘBA
INWESTOR : Gmina Poręba
ADRES INWESTORA : 42- 480 PORĘBA UL.DWORCOWA 15
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar opracowania znajduje się w Porębie przy ul. Przemysłowej i dotyczy przekształcenia terenu dawnego targowiska miejskiego w plac miejski z infrastrukturą wypoczynkową.

Teren projektowanego placu miejskiego został prostokreślnie podzielony na następujące strefy miejskie i wypoczynkowe:

o główny plac

o małe place z ławkami parkowymi i siedziskami stalowymi i bet. i donicami stalowymi

Wszystkie strefy skomunikowane są chodnikami uzupełniającymi, po których będzie się odbywać ruch pieszy oraz w wybranych częściach kołowy.

Plac zostanie przeznaczony na różne wydarzenia kulturalne, umożliwiające wjazd samochodów typu foodtruck na plac główny i place towarzyszące.

Zakres prac w większej części został już zrealizowany. Należy zakończyć budowę zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			MAŁA ARCHITEKTURA ST D-18.01.01			
1.1			Mała architektura parkowa			
1	d.1. kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż słupków grodzących.	kpl.		
1			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
2	d.1. kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż słupków automatycznych ograniczających wjazd na drogę między pawilonami (bez zasilania elektr.)	szt		
1			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
3	d.1. KNR 4-01 0108-06 ¹⁾	ST D-18.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
1			1,8	m ³	1,800	
					RAZEM	1,800
4	d.1. KNR 4-01 0108-08 ¹⁾	ST D-18.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
1			1,8	m ³	1,800	
					RAZEM	1,800
5	d.1. kalk. własna	ST D-18.01.01	Opłata za składowanie i utylizację ziemi.	m ³		
1			1,8	m ³	1,800	
					RAZEM	1,800
2			Architektura parkowa donice i ławki			
6	d.2 kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż donic betonowych o wym.70x70 cm h=70 cm w rej. maszynowni	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
7	d.2 kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek bet. o wym.80x50x45 cm Rys. A11 Moduł 1	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8	d.2 kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek bet. o wym.80x270x45 cm z siedziskiem z drewna egzotycznego / iroko w kolorze naturalnym (bez barwienia) , impregnacja: wysokiej klasy oleje do drewna egzotycznego, stal zwykła ocynk Rys. A11 Moduł 3 lakierowana proszkowo.	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
9	d.2 kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż ławek bet. o wym.80x270x45 cm siedzisko z drewna egzotycznego / iroko w kolorze naturalnym (bez barwienia) , impregnacja: wysokiej klasy oleje do drewna egzotycznego, stal zwykła ocynk lakierowana proszkowo. Rys. A11 Moduł 4	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
10	d.2 kalk. własna	ST D-18.01.01	Dostawa i montaż donic o wym.80x270x45 cm stal zwykła ocynk lakierowana proszkowo Rys. A11 Moduł 2	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
11	d.2 KNNR 5 1008-02 ²⁾		Montaż opraw. Oprawa typu B liniowa RGBW IP68 do montażu w gruncie z dopuszczalnym naciskiem nie mniejszym niż 2000kg.	kpl.		
			34	kpl.	34,000	
					RAZEM	34,000
12	d.2 Kalkulacja własna		Elementy wykonawcze systemu DMX (Sterownik główny, zasilacze, repeatery, router, ewentualnie tablet do sterowania)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001