

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie pionowe i poziome ulicy Roździeńskiego  
ADRES INWESTYCJI : 42-480 Poręba ul. Roździeńskiego i ul. Wiejska  
INWESTOR : GMINA PORĘBA, UL. DWORCOWA 1  
ADRES INWESTORA : 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik  
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.09.2022 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zał. Proj. Organizacji ruchu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Oznakowanie docelowe ul. Roździeńskiego</b>					
<b>1</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 z.o. 2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
2 d.1	KNR 2-31 0703-02 z.o. 2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
<b>2</b>		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0706-06 z.o. 2.13. 9902-01	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		12,0*2	m <sup>2</sup>	24,00	
				RAZEM	24,00
4 d.2	KNR 2-31 0706-03 z.o. 2.13. 9902-01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		(9,0*3)+(16,5*0,5)+(9,5*0,12)+(15,0*0,24)+(14,5*0,24)+(6,0*0,12)+10,0	m <sup>2</sup>	54,19	
				RAZEM	54,19
5 d.2	Kalkulacja własna	Montaż obustronnych szykanów z wysepką z prefabrykatów (3 kpl. po 2 elementy każdy)	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00