

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PORĘBIE PRZY UL. DWORCOWEJ 1 NA DZIAŁCE  
EWIDENCYJNEJ NR 7425  
ADRES INWESTYCJI : 42-480 PORĘBA, UL. DWORCOWA 1  
INWESTOR : URZĄD MIASTA PORĘBA  
ADRES INWESTORA : 42-480 PORĘBA, UL. DWORCOWA 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech GALUS, Uprawn. bud. Nr ewid. 228/87/Op (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021 r.

---

**PLAN**  
PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA  
WYKONAWCA: **GABRIEL KORBUTT**  
42-500 Bedzin, ul. Kopernika 7

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WEJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PORĘBIE PRZY UL. DWORCOWEJ 1 NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 7425</b>			
1	DRZWI WEJŚCIOWE	1	6
2	ŚCIANKA WIATROŁAPU	7	8
3	UZUPEŁNIENIE TYNKÓW	9	10
4	PRACE MALARSKIE	11	14
5	USUNIĘCIE GRUZU	15	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WEJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PORĘBIE PRZY UL. DWORCOWEJ 1 NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 7425</b>					
<b>1</b>		<b>DRZWI WEJŚCIOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1,15*2,53	m <sup>2</sup>	2,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,910</b>
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ściany o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	0,52*2,53*2	m <sup>2</sup>	2,631	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,631</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0,11*2,53*0,53*2	m <sup>3</sup>	0,295	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,295</b>
4	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	1,46*0,08*2	m <sup>2</sup>	0,234	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,234</b>
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-01	1,46	m	1,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,460</b>
6	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne drewniane szklone jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-02	1,455*2,52	m <sup>2</sup>	3,667	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,667</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANKA WIATROŁAPU</b>			
7	KNNR 7	Demontaż ścianki pcw	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-06 z.o. 3.4.	2,59*2,385	m <sup>2</sup>	6,177	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,177</b>
8	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-01	poz.7	m <sup>2</sup>	6,177	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,177</b>
<b>3</b>		<b>UZUPEŁNIENIE TYNKÓW</b>			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.3	0711-01	2,50	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.3	0708-01	(1,455+2,52*2)*0,15*2 (2,59+2,385*2)*0,15*2	m m	1,948 2,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,156</b>
<b>4</b>		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	poz.12 poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,284 22,699	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,983</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01	2,55*1,68	m <sup>2</sup>	4,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,284</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	(2,55+1,68)*2*3,50 (1,55+2,52*2)*0,445 -poz.6 -poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,610 2,933 -3,667 -6,177	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,699</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-03	gładkie	m <sup>2</sup>	4,000	
		4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>5</b>		<b>USUNIĘCIE GRUZU</b>			
15	kalk. własna	Usunięcie i wywóz gruzu	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>